



**BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES**

Amélioration et Restauration de la dynamique latérale.  
Le Lignon à Sail sous Couzan

Lot 1

Lot 2

Lot 3

Objet	unité	PU HT	Taux TVA	Montant TVA	Prix TTC
Fournitures de Blocs pour semelle d'enrochement et épis	tonne				
Fourniture de terre végétal	m3				
Tp pelle mécanique	jour				
Matériaux drainants 100/150 ep 0,3m	tonne				
Tp Décapage du sol par pelle Mécanique 15 - 30 cm	m3				
TP Evacuation et mise en décharge des remblais contaminés (Certificat de décharge ISDI classe III)	tonne				
Installation et replis de chantier	forfait				
géotextile	m2				

Objet	unité	PU HT	Taux TVA	Montant TVA	Prix TTC
Branches pour lit de plançons	pièce				
Branches à rejet 3m	pièce				
Fourniture de Bouture de saule	pièce				
Ensemencement sac de 5 kg	pièce				
Mélange graines sélectionnées	m2				
Fourniture de Plants arbres et arbustes	pièce				
Fourniture de protection de plants plaques de paillage + Protection petit gibier	pièce				
Géo Coco	m2				
Agrafes	pièce				
Piquet pour maintien branche	pièce				
fil de fer recuit Ø 03 mm	m				

Objet	unité	PU HT	Taux TVA	Montant TVA	Prix TTC
Pose et dépose du grillage par-ballon	forfait				
Fourniture du grillage par ballon	forfait				
Démontage des arbres dangereux	forfait				

Cachet de l'entreprise	Date :	Signature :



Travaux en rivière

### Détail Quantitatif Estimatif - DQE- Global

Amélioration et Restauration de la dynamique latérale.  
Le Lignon à Sail sous Couzan

Lot 1

Lot 2

Lot 3

Objet	Quantité	unité	tarif ht	prix HT
<b>Lit de plançons sur pied de berge en Bloc - 55 mètres</b>				
Fournitures de Blocs pour semelle d'enrochement et épis	140	tonne		
Fourniture de terre végétal	110	m3		
géotextile	110	m2		
Géo Coco	330	m2		
Agrafes	500	pc		
Branches pour lit de plançons	2200	pc		
Ensemencement sac de 5kg	2	pc		
Fourniture de Plants arbres et arbustes	150	pc		
Fourniture de protection pour plants plaques de paillage + Protection petit gibier	150	pc		
TP Démontage enrochement	3	jour		
TP évacuation et stockage des blocs	2	jour		
TP mise en place des blocs	3	jour		
TP mise en place de la terre végétal	5	jour		
<b>Mise en place d'une chemise drainante derrière l'ouvrage</b>				
géotextile	600	m2		
Matériaux drainants 100/150 ep 0,3m	150	tonne		
TP mise en place des matériaux	2	jour		

Couche de branche à rejet sur pied de bloc - 25 mètres				
Fournitures de Blocs pour semelle d'enrochement et épis	80	tonne		
Fourniture de terre végétal	50	m3		
géotextile	50	m2		
Géo Coco	100	m2		
Branches à rejet 3m	750	pc		
Piquet pour maintien branche	100	pc		
fil de fer recuit Ø 03 mm	500	m		
Fourniture de protection pour plants plaques de paillage + Protection petit gibier	70	pc		
Fourniture de Plants arbres et arbustes	70	pc		
TP mise en place bloc + préparation de berge	3	jour		
TP retalutage de la berge	1	jour		
TP mise en place des pieux de maintien BRH	1	jour		
Végétalisation rive droite				
Fourniture de Plants arbres et arbustes	180	pc		
Fourniture de protection pour plants plaques de paillage + Protection petit gibier	180	pc		
Fourniture de Bouture de saule	200	pc		

Protection de l'ouvrage				
-------------------------	--	--	--	--

Pose et dépose du grillage par-ballon	1	forfait		
Fourniture du grillage par ballon	1	forfait		

Lutte contre les espèces envahissantes				
--	--	--	--	--

Tp Décapage du sol par pelle Mécanique 15 - 30 cm	75	m3		
TP Evacuation et mise en décharge des remblais contaminés (Certificat de décharge ISDI classe III)	145	tonne		
Tp Fourniture et mise en place de terre végétale, garantie sans rhizomes.	75	m3		
Ensemencement - Mélange graines sélectionnées	360	m2		
Fourniture de Plants arbres et arbustes	50	pc		
Fourniture de protection pour plants plaques de paillage + Protection petit gibier	50	pc		

Frais généraux				
----------------	--	--	--	--

Installation et replis de chantier	1	forfait		
Protection et balisage du chantier	1	forfait		

Nettoyage des berges au droit de l'immeuble				
---	--	--	--	--

Démontage des arbres dangereux	1	forfait		
--------------------------------	---	---------	--	--

Total entreprise et/ou fournitures	
------------------------------------	--

Cachet de l'entreprise	Date :	Signature :